



Comune di Lungavilla

**PROGETTO ESECUTIVO**


Lavori di: **RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI  
CAMMINAMENTI DI VIA UMBERTO I° TRATTO DA VIA  
MONTAGNA A VIA PIACENTINI (lato sx) E ASFALTATURA  
TRATTO DI VIA UMBERTO I**



ELABORATO N. 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA  
geom. Anna Maria Maggi



IL RESPONSABILE Del PROCEDIMENTO  
geom. Maria Assunta Brusa

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI CAMMINAMENTI DI VIA UMBERTI I° TRATTO DA VIA MONTAGNA A VIA PIACENTINI (lato sx)

	Descrizione dei lavori e delle provviste	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTO	IMPORTO
		Alt.	Lung.	Lar g.	UM		Unitario	TOTALE
<b>MARCIAPIEDI LATO SX</b>								
1U.04.020.0160	rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm. 15 - 20, 4 x27), tipo E (sez. cm. 15 - 19 x 25-27), tipo F (sez. cm. 12x25) e relativo letto di posa compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale				ml	292,8	€ 11,53	€ 3.375,41
1U.04.010.0060	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia. Tot. Mq. 560							
1U.04.010.0060.a	eseguito a macchina				mq	500	€ 1,40	€ 700,00
1U.04.010.0060.b	eseguito a mano				mq	61	€ 3,22	€ 196,42

1U.04.010.0100	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:							
1U.04.010.0100.a	- fino a 12 cm				mq	561	€ 8,35	€ 4.684,35
1U.04.050.0020	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale							
1U.04.050.0020.a	con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggi				n.	16	€ 28,57	€ 457,12
1U.04.130.0010	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm				mq	561	€ 9,33	€ 5.234,13
1U.04.130.0020	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm							
1U.04.130.0020.b	con calcestruzzo confezionato in betoniera				mq	561	€ 1,45	€ 813,45
np	ricerca sottoservizi				acorpo		€ 400,00	€ 400,00

1U.04.320.0030	Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiaccio in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m <sup>3</sup> /ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale. tot ml.							
1U.04.320.0030.a	rettilineo			ml	260	€ 16,76	€ 4.357,60	
1U.04.320.0030.b	in curva			ml	32,8	€ 19,84	€ 650,75	
1U.04.140.0020	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiaccio in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio							
1U.04.140.0020.d	tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo			ml	20	€ 39,80	€ 796,00	
np	fornitura ,posa e lavorazione di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature , barre ad aderenza migliorata qualità B450C		400	1,5 kg	616	€ 1,80	€ 1.108,80	

1U.04.130.0030	<p>Manto in asfalto colato per marciapiedi, nelle dovute proporzioni con bitumi filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti) compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 20 mm</p>			mq	561	€ 5,92	€ 3.321,12
1U.04.330.0010	<p>Posa in opera di chiusini, di griglie sigilli da riempire, botole ed elementi simili, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo di qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata o simile, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera</p>			n.	16	€ 19,86	€ 317,76





